

敷地内取付管工 H= 600
塩ビ管Φ150

明細書

(1号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0.440			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0.190			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満	m	1			3号代価表 184頁	[1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	0.230			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0.210			117号代価表 292頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H= 800
塩ビ管Φ150

明細書

(2号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0.580			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0.190			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満	m	1			3号代価表 184頁	[1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	0.370			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0.210			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H=1000
塩ビ管Φ150

明細書

(3号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0.730			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0.190			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満	m	1			3号代価表 184頁	[1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	0.520			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0.210			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H=1200
塩ビ管Φ150

明細書

(4号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0.890			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0.190			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満	m	1			3号代価表 184頁	[1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	0.680			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0.210			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H=1400
塩ビ管Φ150

明細書

(5号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	1 060			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0 190			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満	m	1			3号代価表 184頁	[1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	0 850			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0 210			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H=1600
塩ビ管Φ150

明細書

(6号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	1 230			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0 190			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満	m	1			3号代価表 184頁	[1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	1 020			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0 210			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H=1800
塩ビ管Φ150

明細書

(7号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	1 410			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0 190			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満	m	1			3号代価表 184頁	[1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	1 200			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0 210			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H=2000
塩ビ管Φ150

明細書

(8号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	1 600			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0 190			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満	m	1			3号代価表 184頁	[1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	1 390			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0 210			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H= 600
塩ビ管Φ100

明細書

(9号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0.440			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0.170			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径100mm 材工共	m	1			6号代価表 187頁	下水道用設計積算要領 参考歩係 [1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	0.260			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0.180			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H= 800
塩ビ管Φ100

明細書

(10号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0.580			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0.170			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径100mm 材工共	m	1			6号代価表 187頁	下水道用設計積算要領 参考歩係 [1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	0.400			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0.180			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H=1000
塩ビ管Φ100

明細書

(11号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0.730			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0.170			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径100mm 材工共	m	1			6号代価表 187頁	下水道用設計積算要領 参考歩係 [1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	0.550			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0.180			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H=1200
塩ビ管Φ100

明細書

(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0.890			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0.170			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径100mm 材工共	m	1			6号代価表 187頁	下水道用設計積算要領 参考歩係 [1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	0.710			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0.180			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H=1400
塩ビ管Φ100

明細書

(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	1 060			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0 170			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径100mm 材工共	m	1			6号代価表 187頁	下水道用設計積算要領 参考歩係 [1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	0 870			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0 180			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H=1600
塩ビ管Φ100

明細書

(14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	1 230			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0 170			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径100mm 材工共	m	1			6号代価表 187頁	下水道用設計積算要領 参考歩係 [1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	1 050			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0 180			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H=1800
塩ビ管Φ100

明細書

(15号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	1 410			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0 170			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径100mm 材工共	m	1			6号代価表 187頁	下水道用設計積算要領 参考歩係 [1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	1 230			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0 180			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

敷地内取付管工 H=2000
塩ビ管Φ100

明細書

(16号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	1 600			1号代価表 182頁	[1]
砂基礎設置(人力施工) 敷・埋戻用	m ³	0 170			2号代価表 183頁	[1]
硬質塩化ビニル管設置工 管径100mm 材工共	m	1			6号代価表 187頁	下水道用設計積算要領 参考歩係 [1]
埋戻工 人力投入+締固め	m ³	1 420			4号代価表 185頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込 プラント受取	m ³	0 180			5号代価表 186頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

コンクリート製既設公共柵インバート工
既設公共柵用

明細書

(21号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル工 配合 1 : 2	m ³	0.010			1号単価表 295頁	[1]
普通作業員	人					[1]
左官	人					[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

(23号明細書)

塩ビ製公共樹設置工 φ200
設置深≤1.5m 保護蓋有 (防護蓋市章入り)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工 5箇所未満 ます径200mm 深さ1.5m以下	箇所	1			7号代価表 188頁	[1]
鋳鉄製防護蓋設置工	箇所	1			8号代価表 189頁	[1]
公共樹 φ200 防護蓋 (台座付き) T-8 密閉式 市章入り	個	1				[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

取付管工 Φ150 A1-1 (1)

(24号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.620			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.130			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.360			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.260			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	0.600			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A1-2 (1)

(25号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m3	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.520			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 敷・埋戻用	m3	0.320			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m3	0.880			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3	m3	0.640			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m2	1.400			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

取付管工 Φ150 A1-3 (1)

(26号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.410			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.510			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.400			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.010			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	2.200			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A1-4 (1)

(27号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.150			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.300			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.920			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.380			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A1-5 (1)

(28号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.190			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.190			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.900			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.440			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.750			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3.800			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A2-1 (1)

(29号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.760			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.130			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.500			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.260			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	0.600			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A2-2 (1)

(30号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.860			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.320			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.220			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.640			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	1.400			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

取付管工 Φ150 A2-3 (1)

(31号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m3	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.950			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 敷・埋戻用	m3	0.510			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m3	1.940			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3	m3	1.010			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m2	2.200			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

取付管工 Φ150 A2-4 (1)

(32号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.150			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.040			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.660			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.380			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A2-5 (1)

(33号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.190			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.130			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.900			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	3.380			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.750			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3.800			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B1-1～B3-1 (1)

(34号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.920			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.130			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.660			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.260			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	0.600			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B1-2~B3-2 (1)

(35号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.820			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.320			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.180			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.640			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	1.400			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B1-3~B3-3 (1)

(36号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.710			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.510			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.700			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.010			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	2.200			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B1-4~B3-4 (1)

(37号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.150			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.600			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.220			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.380			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B1-5~B3-5 (1)

(38号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.190			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.490			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.900			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.740			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.750			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3.800			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B4-1 (1)

(39号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.320			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.130			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.060			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.260			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	0.600			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B4-2 (1)

(40号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.220			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.320			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.580			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.640			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	1.400			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B4-3 (1)

(41号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.110			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.510			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.100			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.010			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	2.200			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B4-4 (1)

(42号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.150			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.620			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.380			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B4-5 (1)

(43号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.190			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.890			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.900			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	3.140			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.750			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3.800			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A1-1 (1)

(44号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			18号代価表 199頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.560			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.110			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.340			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.220			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	0.600			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A1-2 (1)

(45号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			19号代価表 200頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.060			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.360			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.260			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.830			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.530			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	1.400			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A1-3 (1)

(46号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			20号代価表 201頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.100			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.160			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.410			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.320			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.840			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	2.200			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A1-4 (1)

(47号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			21号代価表 202頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.140			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.960			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.560			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.800			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.160			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A1-5 (1)

(48号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			22号代価表 203頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.180			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.750			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.290			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.460			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3.800			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A2-1 (1)

(49号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			23号代価表 204頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.690			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.110			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.470			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.220			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	0.600			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A2-2 (1)

(50号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			24号代価表 205頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.060			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.680			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.260			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.150			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.530			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	1.400			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A2-3 (1)

(51号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			25号代価表 206頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.100			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.660			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.410			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.820			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.840			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	2.200			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A2-4 (1)

(52号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			26号代価表 207頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.140			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.650			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.560			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.500			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.150			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

取付管工 Φ100 A2-5 (1)

(53号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			27号代価表 208頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.180			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.640			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	3.170			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.470			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3.800			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B1-1～B3-1 (1)

(54号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			28号代価表 209頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.840			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.110			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.620			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.220			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	0.600			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B1-2~B3-2 (1)

(55号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			29号代価表 210頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.060			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.640			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.260			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.110			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.530			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	1.400			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B1-3~B3-3 (1)

(56号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			30号代価表 211頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.100			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.440			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.410			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.600			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.840			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	2.200			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B1-4~B3-4 (1)

(57号明細書)

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			31号代価表 212頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.140			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.240			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.560			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.090			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.150			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B1-5~B3-5 (1)

(58号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			32号代価表 213頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.180			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.040			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.570			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.470			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3.800			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B4-1 (1)

(59号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			33号代価表 214頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.220			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.110			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.220			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	0.600			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B4-2 (1)

(60号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			34号代価表 215頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.060			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.010			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.260			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.490			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.520			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	1.400			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B4-3 (1)

(61号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			35号代価表 216頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.100			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.810			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.410			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.970			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.840			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	2.200			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B4-4 (1)

(62号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			36号代価表 217頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.140			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.610			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.560			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.460			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.150			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B4-5 (1)

(63号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			37号代価表 218頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.180			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.410			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.950			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.460			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3.800			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA1-1 (1)

(64号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			38号代価表 219頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.660			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.220			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.270			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.390			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	0.600			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA1-2 (1)

(65号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			39号代価表 220頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.610			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.540			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.650			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.960			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	1.400			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

取付管工 Φ200 TA1-3 (1)

(66号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			40号代価表 221頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.560			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.860			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.030			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.530			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	2.300			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA1-4 (1)

(67号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			41号代価表 222頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.160			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.510			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.170			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.420			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.090			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3.100			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

取付管工 Φ200 TA1-5 (1)

(68号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			42号代価表 223頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.200			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.460			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.490			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.800			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.660			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	4			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

取付管工 Φ200 TA2-1 (1)

(69号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			43号代価表 224頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.740			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.220			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.340			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.400			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	0.600			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA2-2 (1)

(70号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			44号代価表 225頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.790			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.540			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.830			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.960			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	1.400			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA2-3 (1)

(71号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			45号代価表 226頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m3	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.850			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 敷・埋戻用	m3	0.860			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m3	1.320			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3	m3	1.530			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m2	2.300			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

取付管工 Φ200 TA2-4 (1)

(72号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			46号代価表 227頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m3	0.160			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.900			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 敷・埋戻用	m3	1.170			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m3	1.810			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3	m3	2.090			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m2	3.100			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA2-5 (1)

(73号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			47号代価表 228頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.200			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.960			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.490			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.300			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.660			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	4			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB1-1~TB3-1 (1)

(74号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			48号代価表 229頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.950			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.220			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.670			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.280			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	0.600			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB1-2~TB3-2 (1)

(75号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			49号代価表 230頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.900			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.540			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.050			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.850			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	1.400			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

取付管工 Φ200 TB1-3~TB3-3 (1)

明細書

(76号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			50号代価表 231頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.850			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.860			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.440			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.410			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	2.300			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB1-4~TB3-4 (1)

(77号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			51号代価表 232頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.160			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.800			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.170			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.820			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.980			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3.100			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB1-5~TB3-5 (1)

(78号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			52号代価表 233頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.200			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.740			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.490			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.200			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.540			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	4			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB4-1 (1)

(79号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			48号代価表 229頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.350			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.220			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.100			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.250			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	0.600			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB4-2 (1)

(80号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			49号代価表 230頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.300			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.540			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.480			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.820			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	1.400			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB4-3 (1)

(81号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			50号代価表 231頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.250			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.860			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.860			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.390			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	2.300			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB4-4 (1)

(82号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			51号代価表 232頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.160			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.200			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.170			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.240			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.960			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	3.100			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB4-5 (1)

(83号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			52号代価表 233頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.200			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5.140			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.490			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.630			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.510			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (1) 下層路盤220mm 表層30mm	m ²	4			16号代価表 197頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A1-1 (2)

(84号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.620			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.130			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.310			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.310			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	0.600			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A1-2 (2)

(85号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.520			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.320			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.750			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.770			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	1.400			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A1-3 (2)

(86号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m3	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.410			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 敷・埋戻用	m3	0.510			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m3	1.190			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3	m3	1.220			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m2	2.200			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

取付管工 Φ150 A1-4 (2)

(87号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.150			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.300			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.630			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.670			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A1-5 (2)

(88号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.190			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.190			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.900			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.070			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.120			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3.800			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A2-1 (2)

(89号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.760			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.130			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.450			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.310			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	0.600			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A2-2 (2)

(90号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.860			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.320			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.090			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.770			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道 (2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	1.400			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A2-3 (2)

(91号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.950			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.510			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.730			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.220			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	2.200			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A2-4 (2)

(92号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.150			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.040			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.370			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.670			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 A2-5 (2)

(93号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.190			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.130			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.900			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	3.010			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.120			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3.800			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B1-1～B3-1 (2)

(94号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.920			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.130			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.610			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.310			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	0.600			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B1-2～B3-2 (2)

(95号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.820			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.320			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.050			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.770			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	1.400			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B1-3~B3-3 (2)

(96号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.710			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.510			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.490			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.220			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	2.200			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B1-4~B3-4 (2)

(97号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.150			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.600			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.930			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.670			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B1-5~B3-5 (2)

(98号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.190			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.490			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.900			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.370			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.120			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3.800			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B4-1 (2)

(99号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.320			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.130			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.010			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.310			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	0.600			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B4-2 (2)

(100号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.220			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.320			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.450			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.770			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	1.400			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B4-3 (2)

(101号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m未満	箇所	1			9号代価表 190頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.110			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.510			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.890			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.220			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	2.200			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B4-4 (2)

(102号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.150			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.330			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.670			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道 (2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ150 B4-5 (2)

(103号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			17号代価表 198頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ150 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ150 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.190			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.890			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.900			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.770			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.120			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3.800			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A1-1 (2)

(104号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			18号代価表 199頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.560			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.110			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.290			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.270			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	0.600			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A1-2 (2)

(105号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			19号代価表 200頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.060			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.360			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.260			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.700			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.660			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	1.400			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A1-3 (2)

(106号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			54号代価表 235頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.100			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.160			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.410			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.110			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.050			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	2.200			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A1-4 (2)

(107号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			21号代価表 202頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.140			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.960			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.560			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.530			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.430			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A1-5 (2)

(108号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			22号代価表 203頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.180			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.750			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.940			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.810			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3.800			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A2-1 (2)

(109号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			23号代価表 204頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.690			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.110			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.420			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.270			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	0.600			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A2-2 (2)

(110号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			24号代価表 205頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.060			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.680			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.260			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.020			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.660			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	1.400			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A2-3 (2)

(111号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			55号代価表 236頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.100			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.660			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.410			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.620			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.040			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	2.200			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A2-4 (2)

(112号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			26号代価表 207頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.140			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.650			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.560			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.220			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.430			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 A2-5 (2)

(113号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			27号代価表 208頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.180			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.640			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.820			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.820			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3.800			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B1-1～B3-1 (2)

(114号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			56号代価表 237頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.840			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.110			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.570			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.270			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	0.600			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B1-2~B3-2 (2)

(115号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			57号代価表 238頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.060			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.640			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.260			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.980			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.660			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	1.400			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B1-3~B3-3 (2)

(116号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			58号代価表 239頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.100			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.440			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.410			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.400			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.040			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	2.200			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B1-4~B3-4 (2)

(117号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			31号代価表 212頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.140			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.240			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.560			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.810			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.430			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B1-5~B3-5 (2)

(118号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			32号代価表 213頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.180			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.040			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.220			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.820			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道 (2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3.800			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B4-1 (2)

(119号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			33号代価表 214頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.220			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.110			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.950			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.270			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	0.600			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B4-2 (2)

(120号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			34号代価表 215頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.060			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.010			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.260			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.360			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.650			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	1.400			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B4-3 (2)

(121号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m未満	箇所	1			35号代価表 216頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.100			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.810			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.410			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.770			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.040			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	2.200			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B4-4 (2)

(122号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			36号代価表 217頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.140			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.610			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.560			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.180			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.430			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ100 B4-5 (2)

(123号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径100mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			37号代価表 218頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ100 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ100 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.180			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.410			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.710			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.600			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.810			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3.800			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA1-1 (2)

(124号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			38号代価表 219頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m3	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.660			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 敷・埋戻用	m3	0.220			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m3	0.210			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3	m3	0.450			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道 (2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m2	0.600			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

取付管工 Φ200 TA1-2 (2)

(125号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			39号代価表 220頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.610			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.540			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.510			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.100			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	1.400			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA1-3 (2)

(126号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			40号代価表 221頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m3	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.560			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 敷・埋戻用	m3	0.860			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m3	0.800			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3	m3	1.760			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道 (2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m2	2.300			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA1-4 (2)

(127号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			41号代価表 222頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.160			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.510			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.170			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.100			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.410			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3.100			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA1-5 (2)

(128号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			42号代価表 223頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.200			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.460			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.490			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.400			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.060			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	4			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA2-1 (2)

(129号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			43号代価表 224頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.740			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.220			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.280			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.460			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	0.600			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA2-2 (2)

(130号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			44号代価表 225頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.790			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.540			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.690			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.100			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	1.400			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA2-3 (2)

(131号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			45号代価表 226頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.850			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.860			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.090			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.760			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	2.300			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA2-4 (2)

(132号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			46号代価表 227頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.160			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.900			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.170			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.490			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.410			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3.100			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TA2-5 (2)

(133号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			47号代価表 228頁	[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.200			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.960			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.490			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.900			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.060			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	4			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB1-1~TB3-1 (2)

(134号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			48号代価表 229頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.950			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.220			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.610			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.340			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	0.600			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

取付管工 Φ200 TB1-2~TB3-2 (2)

明細書

(135号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			49号代価表 230頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.900			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.540			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	0.910			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.990			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	1.400			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB1-3~TB3-3 (2)

(136号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			50号代価表 231頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.850			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.860			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.210			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.640			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	2.300			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB1-4~TB3-4 (2)

(137号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			51号代価表 232頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.160			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.800			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.170			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.500			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.300			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3.100			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB1-5~TB3-5 (2)

(138号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			52号代価表 233頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.200			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.740			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.490			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.800			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.940			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	4			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB4-1 (2)

(139号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			48号代価表 229頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.030			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.350			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.220			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.040			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.310			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	0.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	0.600			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB4-2 (2)

(140号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			49号代価表 230頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.070			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.300			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.540			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.330			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.970			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	1.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	1.400			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB4-3 (2)

(141号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m未満	箇所	1			50号代価表 231頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.110			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.250			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	0.860			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.630			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.620			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	2.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	2.300			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB4-4 (2)

(142号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			51号代価表 232頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	8			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.160			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クローラ型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.200			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.170			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	1.930			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.270			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	3.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	3.100			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

取付管工 Φ200 TB4-5 (2)

(143号明細書)

1 個所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径200mm 管長3m以上5m未満	箇所	1			52号代価表 233頁	[1]
硬質塩化ビニル管 15・30度自在曲管 φ200 コム輪受口 15・30SRF JSWAS K-1 異形管	個	1				[1]
硬質塩化ビニル管 コム輪受口片受直管 φ200 L=800 SRB JSWAS K-1	個	1				[1]
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10			10号代価表 191頁	[1]
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=50 {0.13 2t L=4km}	m ³	0.200			11号代価表 192頁	[1]
機械掘削(小型バックホウ掘削) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5.140			12号代価表 193頁	[1]
砂基礎設置(機械施工) 10m ³ 未満 敷・埋戻用	m ³	1.490			13号代価表 194頁	[1]
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 機械投入+締固め 発生土	m ³	2.230			14号代価表 195頁	[1]
発生土処分工 タンクトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.910			15号代価表 196頁	[1]
埋設標識シート 150mm 50m/巻 クロス縦折たたみ	m	4.700				[1]
仮復旧工 市道(2) 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm	m ²	4			53号代価表 234頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個所 当り						

明細書

(144号明細書)

アルミ矢板工 (設置・撤去) 2.0m根入有
BH0.13m3

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下 小型バックホウクローラ型山積0.13m3(平積0.10m3)	m	1			59号代価表 240頁	[1]
アルミ矢板引抜工 掘削深2.0m以下 トラックレン油圧伸縮ジブ型4.9t	m	1			60号代価表 241頁	[1]
アルミ矢板賃料 矢板長 2.0m BH0.08 1.5<H≤1.8 延長 100m以下	m	1				[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

明細書

(148号明細書)

アルミ矢板工 (設置・撤去) 4. 0m根入有
BH0.45m3

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミ矢板建込工 掘削深3.8m以下 山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン機能付2.9t吊	m	1			67号代価表 248頁	[1]
アルミ矢板引抜工 掘削深3.8m以下 山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン機能付2.9t吊	m	1			68号代価表 249頁	[1]
アルミ矢板賃料 矢板長4.0m BH0.28 3.3<H≤3.8 延長100m以下	m	1				[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

明細書

雨水用塩ビ製公共樹設置工
 樹径Φ300 取付管径Φ200以下 保護蓋有

(168号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工 5箇所未満 ます径300mm 深さ1.5m以下	箇所	1			84号代価表 265頁	[1]
公共樹φ300 防護蓋（台座付き） 雨水 市章入り	個	1				[1]
鋳鉄製防護蓋設置工	箇所	1			85号代価表 266頁	[1]
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 個 所 当 り						