

東海市建築工事における週休２日制工事の実施に係る積算方法の運用

令和５年４月１日施行

令和７年４月１日改訂

東海市建築工事における週休２日制工事実施要領（以下「実施要領」という。）による週休２日制工事を実施する場合の積算方法等の運用について必要な事項を定めたものの。

１ 工事費の積算方法

週休２日制工事において、現場閉所（現場休息）の状況に応じて、「２単価の補正方法等」に基づき労務費を補正した複合単価及び市場単価等により、工事費の積算を行う。

２ 単価の補正方法

工事費の積算に用いる単価の補正方法は以下による。

（１）複合単価

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に実施要領の補正係数を乗じて補正する。

（２）市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格

市場単価と補正市場単価は、実施要領の補正係数から算出した以下の表１、表２及び表３の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事】

- ・市場単価 × 新営補正率
- ・補正市場単価 × 新営補正率

【全館無人改修及び執務並行改修（施工の作業効率の影響が無い場合）】

- ・市場単価 × 新営補正率
- ・補正市場単価 × 新営補正率

【執務並行改修（施工の作業効率が悪くなる場合）】

- ・市場単価 × 改修補正率
- ・補正市場単価 × 改修補正率

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を、以下の表の補正率を用いた以下の式により補正する。

【新営工事及び全館無人改修】

- ・物価資料の掲載価格 × 新営補正率

【執務並行改修】

表 1 建築工事の補正率

工種	適用※	月単位の週休 2 日		通期の週休 2 日	
		新営 補正率	改修 補正率	新営 補正率	改修 補正率
仮設工事	物価資料	1.03	1.03	1.01	1.01
土工事		1.02	1.02	1.01	1.01
地業工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
鉄筋工事		1.03	1.03	1.01	1.01
コンクリート工事		1.03	1.03	1.01	1.01
型枠工事		1.03	1.03	1.01	1.01
鉄骨工事	物価資料	1.03	1.03	1.02	1.02
既製コンクリート	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
防水工事	市場単価	1.02	1.09	1.01	1.08
防水工事(シーリング)	市場単価	1.03	1.16	1.01	1.14
防水工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
石工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
タイル工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
木工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
屋根及びとい	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
金属工事	市場単価	1.02	1.10	1.01	1.09
金属工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
左官工事(仕上塗材仕上)	市場単価	1.03	1.03	1.01	1.01
左官工事(仕上塗材仕上以外)	市場単価	1.03	1.17	1.01	1.16
左官工事	物価資料	1.03	1.03	1.01	1.01
建具(ガラス)	市場単価	1.02	1.11	1.01	1.10
建具(シーリング)	市場単価	1.03	1.18	1.02	1.16
建具	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
塗装工事	市場単価	1.03	1.17	1.01	1.15
塗装工事	物価資料	1.03	1.03	1.01	1.01
内外装工事	市場単価	1.03	1.14	1.01	1.13
内外装工事(ビニル系床材)	市場単価	1.02	1.09	1.01	1.08
内外装工事	物価資料	1.03	1.03	1.01	1.01
内外装工事(ビニル系床材)	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
仕上げユニット	物価資料	1.01	1.01	1.01	1.01
排水工事	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01
舗装工事	物価資料	1.01	1.01	1.01	1.01
植栽及び屋上緑化	物価資料	1.02	1.02	1.01	1.01

※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。なお、記載が無い項目は、市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格に共通の補正率を示す。

表 2 電気設備工事の補正率

工種	適用※	月単位の週休 2 日		通期の週休 2 日	
		新営 補正率	改修 補正率	新営 補正率	改修 補正率
配管工事	電線管、2 種金属線び及び同ボックス	1.03	1.21	1.01	1.01
	ケーブルラック	1.02	1.17	1.01	1.15
	位置ボックス及び位置ボックス用ボンディング	1.03	1.20	1.01	1.18
	プルボックス	1.02	1.15	1.01	1.13
	プルボックス用接地端子	1.00	1.00	1.00	1.00
	防火区画貫通処理ケーブルラック用(壁・床)	1.02	1.16	1.01	1.14
	防火区画貫通処理金属管・丸型用	1.01	1.06	1.01	1.05
	(電動機その他接続材工事) 金属製可とう電線管	1.02	1.17	1.01	1.15
配線工事	600V 絶縁電線及び 600V 絶縁ケーブル	1.03	1.19	1.01	1.17
接地工事	(接地極工事) 銅板式、銅覆鋼棒、接地極埋設票(金属製)	1.02	1.02	1.01	1.01

表 3 機械設備工事の補正率

工種	適用※	月単位の週休 2 日		通期の週休 2 日	
		新営 補正率	改修 補正率	新営 補正率	改修 補正率
保温工事	配管用、ダクト用及び消音内貼	1.03	1.17	1.01	1.15
ダクト設備	低圧ダクト、排煙ダクト及び低圧チャンパー類	1.03	1.17	1.01	1.15
ダクト付属品	既製品ボックス、制気口、 チャンパー等の取付手間のみ	1.04	1.24	1.02	1.22
衛生器具設備 (ユニットを除く)	取付手間のみ	1.04	1.24	1.02	1.22

参考 1：着手前協議書

工 事 打 合 簿

[illegible]

総括 監督員	主任 監督員	専任 監督員

現場 代理人	主任(監理) 技術者	監理技術者 補佐

参考 2：取組状況報告書

工 事 打 合 簿

[illegible]

総括 監督員	主任 監督員	専任 監督員

現場 代理人	主任(監理) 技術者	監理技術者 補佐

週休 2 日制工事達成状況確認表（月単位の週休 2 日）【例】

月	現場閉 所日数 ①	対象期間 日数 ②	現場閉所 率（％） ①／②	対象外期間		土日 数	判定
				日数	内容		
6	6	20	30.0％	10	着手前	6	達成
7	8	31	25.8％	0		8	達成（当該月の土日合計日 数以上の休日を確保）
8	7	25	28.0％	6	夏季休暇 3 日 受注者の責によ らない期間 3 日	7	達成（当該月の土日合計日 数以上の休日を確保）
9	8	30	26.7％	0		8	達成（当該月の土日合計日 数以上の休日を確保）
10	8	31	25.8％	0		8	達成（当該月の土日合計日 数以上の休日を確保）
11	10	30	33.3％	0		10	達成
12	8	28	28.6％	3	年末年始	8	達成
1	9	28	32.1％	3	年末年始	8	達成
2	1	6	16.7％	21	完成後	1	達成（当該月の土日合計日 数以上の休日を確保）
全体							達成

週休 2 日制工事達成状況確認表（通期の週休 2 日）【例】

月	現場閉 所日数 ①	対象期間 日数 ②	現場閉所 率（％） ①／②	対象外期間		判定
				日数	内容	
6	6	20	30.0％	10	着手前	－
7	8	31	25.8％	0		－
8	7	25	28.0％	6	夏季休暇 3 日 受注者の責によ らない期間 3 日	－
9	8	30	26.7％	0		－
10	8	31	25.8％	0		－
11	10	30	33.3％	0		－
12	8	28	28.6％	3	年末年始	－
1	9	28	32.1％	3	年末年始	－
2	3	11	27.3％	17	完成後	
全体	67	234	28.6％			達成