

映像ホール① 見積仕様書

1 南棟2階

部屋等名	種類	数量 (案)	備考	規格・参考型番等
映像ホール1	【デジタル映写設備(レーザー機)】			
	デジタルシネマプロジェクター	1	CHRISTIE	CP4415RGB (RGB-Laser)
	上記用セットレンズ	1	CHRISTIE	
	ペダスタル架台	1	プロジェクター用架台 プロジェクター左右約1m、背面50cm以上を確保すること	特型
	操作用タッチスクリーンパネル	1	CHRISTIE	
	シアターサーバー・オートメーション	1	Dolby	IMS-3000
	ハードウェア5年保証費	1	Dolby	
	ソフトウェア10年保証費	1	Dolby	
	オートメーション	1	GDC	JNIOR412
	シアターサーバー・ハブ8ポート	1	ギガビットスイッチハブ	
	操作用PC(設定費含む)	1		シアターマネジメントシステム操作用
	wifiルータ(設定費含む)	1		
	ビデオプロジェクター	1	Panasonic	PT-REZ12JL/2K
	上記用ズームレンズチューブ	1	Panasonic	ET-C1S600
	天吊り金具/取付ベース	1	Panasonic	ET-PKD130H/ET-PKD130B
	【音響設備】			
	サウンドプロセッサ	1	Dolby	CP950
	ステージスピーカー	3	JBL	C222HP
	サブウーファー	2	JBL	4642A
	サウンドスピーカー	10	JBL	9300
	9300用フック	10	JBL	MN WMT-C50
	ステージスピーカー固定用ラッシング金具等	3		
	パワーアンプ	4	Crow	Dci4/1250
	【スクリーン設備】			
	スクリーンフレーム及び幕地類			
	梯子枠6本立て太鼓張り	1	幕地類含む	
	スクリーン本体			
	スクリーン(W9.4xH4.17)ホール Gain1.0	1	SevertsonScreen	
	大ホール:W9.0xH3.77 イメージサイズ			
	取付調整費	1		
	運搬搬入費	1		
	諸経費(交通宿泊費含む)	1		
	【映写・音響設備取付作業費】			
	デジタル映写設備取付作業費	1		
	サブプロジェクター設備取付作業費	1		
	音響設備取付作業費	1		
	サウンドスピーカー取付作業費	1		
	設計費	1		
	ホールBチェーン音響調整費	1		
	取付材料費及び消耗品費	1		
	運搬搬入費	1		
	諸経費(交通経費・宿泊費・輸入諸経費含む)	1		
	【照明器具及び作業費】			
	DMXダウンライト(配光40°)	8	maxray	UBDK-20892-00/DM/φ150
	DMXダウンライト(配光26°)	8	maxray	UBDK-20892-00/DM/φ150
	スポットライト	4	VariLite	VL800
	吊下げ用ハンガー	4		
	延長用C型コンセントケーブル	4		
	DMXジャンパーケーブル	4		
	調光制御システム			
	調光制御システム設備	1		
	特型コンセントパネル	1		
	照明・調光設備作業費			
	ダウンライト・制御盤・スポットライト及びパネル取付結線作業費	1		
	雑材消耗品費	1		
	試験点灯調整費	1		
	照明プログラム調整費	1		
	搬入運搬費	1		
	現場設営・管理業務費	1		
	諸経費	1		
	【PA用機材費】			
	2chワイヤレスセット	4	Shure	SLXD24DJ/SM58-JB
	ラベリアマイク	4	Shure	CVL-B/C-TQG
	ハンドマイクSW付	4	Shure	SM58SE
	ブームマイクスタンド	4	K&M	21020
	CDプレイヤー	1	TASCAM	CD-200SB
	ミキサー	1	ヤマハ	TF1/PK5014
	特型スローブラック	1	PULSE	MR16U D700
	Blu-rayプレイヤー	1	DENON	DN-500BDMK2
	ケーブル費	1		
	取付調整費	1		